

| 区分 | 増額 (千円) | 内訳 |
|------------------|------------|--|
| ①床組・壁改修 | 5,400 | ・床組補修（腐朽補修など）32㎡：1,600千円 ・壁補修（柱と貫の部分の浮き補強など）403m：3,800千円 |
| ②温室屋根補強 | 4,500 | ・鉄板補強、接合部補強（既存の梁と桁のたわみ補強）：4,500千円 |
| ③排水溝改修 | 7,500 | ・周囲の排水設備の整備 （新設樹6箇所、改修樹2箇所、側溝・排水管23m、土工事共）：6,600千円 ・床下の湿気対策（透湿防水シート）32㎡：400千円 ・水切り取付、20m：300千円 ・換気口取付、10箇所：200千円 |
| ④外部建具改修 | 4,200 | ・錠戸の分解、補修、組立て、7箇所：3,900千円 ・鍵・金物修理、一式：300千円 |
| ⑤灯具・電気配線補修 | 23,100 | ・灯具をすべて分解、補修、39箇所：10,500千円 ・自火報整備その他：2,900千円 ・電気分岐・コンセント：3,600千円 ・幹線、解体復旧、外構復旧費：6,100千円 |
| ⑥基礎石補修 | 3,050 | ・礎石強化処理（亀裂閉鎖）15箇所：1,700千円 ・擬石モルタル補修（表面擬石仕上）3箇所：300千円 ・敷石取替え（天草石）10箇所：1,050千円 |
| ⑦その他補修 | 5,390 | ・床板仕上材の変更 （オイルステイン塗りからリリウム貼りに変更）56.5㎡：800千円 ・天井材の補修方法における下張りの撤去、338㎡：4,500千円 ・発生材処分費（がれきくず、木材）：90千円 |
| ⑧工期延長に伴う 仮設費等 | 29,300 | ・工期延長に伴う仮設費 （素屋根、足場、仮囲い、ガードマンなど）11か月分：12,600千円 ・諸経費：16,700千円 |
| ⑨設計・監理業務費等 | 3,760 | ・業務費：3,641千円 ・事務経費：119千円 |
| 計 | 86,200 | |