# 令和7年9月市議会 教育厚生委員会資料

# 第175号議案 工事の請負契約の一部変更について 小島小学校改築主体工事

目	次	ページ
1	工事の請負契約の一部変更について・・・・・・・・	2
2	T事内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4

財務部・教育委員会・建築部 令和7年9月

# 1 工事の請負契約の一部変更について

第175号	<b>}議案資料</b>		担	当	財 教 建	務委築	員	部 会 部
工事	■ 名	小島小学校改築主体工事						
机约合药	変更前	1,910,700,000円						
契約金額	変更後	1,964,889,300円						
契約変更	で 理 由	労務単価等が著しく上昇したこと等に伴い、契約の金額を変更す	るもの	<b>)</b> 。				
I	期	議会の議決を得た日から令和8年10月23日まで ※議会の議決を得た日 令和6年9月20日						
相  手	⋚	上滝・谷川建設・日東建設特定建設工事共同企業体 代表者 長崎市新地町5番17号 株式会社上滝 代表取締役 上 滝 満 長崎市岡町9番1号 株式会社谷川建設 代表取締役 谷 川 喜 一 長崎市飽の浦町9番4号 株式会社日東建設 代表取締役 大 田 光 敏						

# I 事概 財

- 1 工事場所 愛宕1丁目
- 2 工事内容

要

(1) 建築物の構造及び種別 鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨造) 地下 1 階地上 4 階建

1 会 校 室 ギャラリー エ 室 議 室 長 1 室 室 家 庭 科 室 1 更 衣 員 児 童 会 室 8 1 休 憩 室 2 事 務 1 エントランス 1 便 家庭科準備室 室 特別支援教室 所 音 室 17 シャワー室 楽 音楽準備室 室 配膳 室 普 通 教 室 10 1 放 送 理 科 室 刷 室 アリーナ 1 多目的室 1 印 1 ステージ 機械 理科準備室 1 カウンセリング室 1 1 本 室 教育相談室 室 管 理 1 保 1 室 1 脱 1 屋上プール 書 3 防災用具倉庫 通級指導教室 1 物 1 用具倉庫 1 (25メートル、5コース) 沸 室 庁 務 員 室 倉 庫 消火ポンプ室 P T A 室

(2) 建築物の面積 建築面積 2.181.12平方メートル

5.750.19平方メートル 延べ面積

(3) その他昇降機設備工事

外 構 工 事

源 内 訳

	て 声 典	財源内訳						
	工事費	国庫支出金※1,2	県支出金	地方債※3	その他	一般財源		
契約額(変更後)	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
关 利 创 ( 多 史 後 )	1, 964, 890	460, 451	_	1, 397, 500	_	106, 939		
契約額(変更前)	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
契約額(変更前)	1, 910, 700	441, 303	_	1, 324, 900	_	144, 497		
¥ 1	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
差引	54, 190	19, 148	_	72, 600	-	<b>▲</b> 37, 558		

- ※1 公立学校施設整備費国庫負担金(負担率 1/2)
- ※2 学校施設環境改善交付金(補助率1/3)
- ※3 学校教育施設等整備事業債(注)充当率・交付税措置率は工事箇所等によって異なる。 補助対象分(※1・2対象分)充当率:100%又は90%(交付税措置率 70%又は50%)

補助対象以外の分 充当率:100%又は75%(交付税措置なし)

### (1)契約状況

小島小学校は、最も古い校舎が昭和5年に建築され老朽化が著しいこと、また、屋内運動場や 事業目的 プールについても老朽化が進んでいることから、早期に施設全体の再整備を行い、教育環境の改善 を図るため、令和元年度から令和13年度にかけて継続費を設定し、改築事業を実施している。

当初契約 令和6年9月議会 【契約議案】\_ **ニ 期 : 令和6年9月20日から令和8年10月23日(約2年1ヶ月)** 

請負代金額 : 1,910,700,000円 (消費税込み)

受 注 者: 上滝・谷川建設・日東建設特定建設工事共同企業体

工事概要: 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地下1階地上4階建て 延べ面積 5,750.19㎡


第1回変更 令和7年9月議会 【変更議案】


変更請負代金額 : 1,964,889,300円(消費税込み) 54,189,300円増額

変 更 項 目: インフレスライド等による変更




## 小島小学校改築主体工事





# (3)工事概要



R7. 8. 20時点 現場状況写真

# (4)変更概要

変更項目	変更金額
<ul> <li>① インフレスライド条項による変更</li> <li>工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項 ※)に基づき、日本国内の物価上昇等の理由により請負代金額の増額を行うもの。</li> <li>※ インフレスライド条項</li> <li>予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、請負代金額の変更を請求することができる。</li> </ul>	+ 47,448,500円
② その他施工段階における変更  工事施工段階における現場確認の結果、施工方法等の変更の必要が生じたため、増額を行うもの。	+6,740,800円
計	+ 54,189,300円

(4)変更概要

1	インフレスライド条項による変更	+ 47,448,500 円
2	その他施工段階における変更	+6,740,800 円
	計	+ 54,189,300 円





# (4)変更概要

-	1	インフレスライド条項による変更	+ 47,448,500 円
Ī	2	その他施工段階における変更	+6,740,800円
		計	+ 54,189,300 円

### 工種別スライド変動率

名 称	スライト゛前	出来高	残工事費	スライド後	増減額	全体	スライト゛
	工事費	金額	(スライド対象)	工事費		変動率	変動率
	1	2	3=1-2	4	5=4-1	5/1	5/3
直接工事費							
直接仮設	73,652,500	1, 824, 700	71, 827, 800	76, 599, 700	2, 947, 200	4.0%	4.1%
土工	159,887,500	109, 706, 580	50, 180, 920	159, 930, 400	42,900	0.0%	0.1%
地業	19, 942, 360	15, 988, 730	3, 953, 630	20, 208, 780	266,420	1.3%	6.7%
鉄筋	159, 505, 422	47, 127, 102	112, 378, 320	157, 685, 888	<b>▲</b> 1,819,534	<b>▲1.1</b> %	<b>▲1.6</b> %
コンクリート	132, 229, 060	5,021,800	127, 207, 260	145, 489, 770	13, 260, 710	10.0%	10.4%
型枠	151, 450, 962	1, 376, 160	150,074,802	158, 305, 454	6, 854, 492	4.5%	4.6%
鉄骨	46, 646, 313	0	46, 646, 313	47, 251, 226	604,913	1.3%	1.3%
既製コンクリート	939,584	0	939, 584	968,112	28,528	3.0%	3.0%
防水	22, 958, 813	0	22, 958, 813	22, 957, 802	<b>▲</b> 1, 011	<b>▲</b> 0.0%	<b>▲</b> 0.0%
石	551,340	0	551,340	581,740	30,400	5.5%	5.5%
タイル	842,506	0	842,506	850,531	8,025	1.0%	1.0%
木工	23, 947, 940	0	23, 947, 940	24, 764, 247	816,307	3.4%	3.4%
屋根及びとい	32, 862, 150	0	32, 862, 150	34, 984, 580	2, 122, 430	6.5%	6.5%
金属	52, 802, 638	0	52,802,638	54, 409, 703	1,607,065	3.0%	3.0%
左官	27, 641, 433	0	27, 641, 433	30, 207, 046	2, 565, 613	9.3%	9.3%
建具	131, 990, 503	0	131, 990, 503	141, 019, 100	9, 028, 597	6.8%	6.8%
塗装	16, 701, 128	0	16, 701, 128	17, 574, 095	872,967	5.2%	5. 2%
内外装	134, 534, 759	0	134, 534, 759	138,053,762	3, 519, 003	2.6%	2.6%
ユニット及びその他	157, 711, 402	0	157, 711, 402	162, 580, 979	4,869,577	3.1%	3.1%
撤去工事	375,554	0	375,554	395,991	20, 437	5.4%	5.4%
建築外構工事	5,669,850	0	5,669,850	6,460,966	791, 116	14.0%	14.0%
土木外構工事	15, 932, 200	0	15, 932, 200	16, 999, 400	1,067,200	6.7%	6. 7%
昇降機設備工事	14,675,500	0	14,675,500	14,675,500	0	0.0%	0.0%
計	1, 383, 451, 417	181, 045, 072	1, 202, 406, 345	1, 432, 954, 772	49, 503, 355	3.6%	4.1%
共通費	369, 441, 583	47, 829, 515	321, 612, 068	378, 555, 228	9, 113, 645	2.5%	2.8%
工事価格	1, 752, 893, 000	228, 874, 587	1,524,018,413	1,811,510,000	58,617,000	3.3%	3.8%
工事費(消費税込み)	1, 928, 182, 300	251, 762, 046	1,676,420,254	1, 992, 661, 000	64, 478, 700	3.3%	3.8%
契約額ベース(落札率99.44%)	1, 917, 440, 800	250, 359, 628	1, 667, 081, 172	1, 981, 560, 112	64, 119, 312	3.3%	3.8%

### (4)変更概要


1	インフレスライド条項による変更	+ 47,448,500 円
2	その他施工段階における変更	+6,740,800円
	計	+ 54,189,300 円

### 主な変更内容

# ア.掘削する土質の変更による掘削土量 及びラップルコンクリートの増

支持地盤が想定より深い位置であったことから、ラップルコンクリートを追加施工したため

4,280,100円増



### 増加するラップルコンクリート



### イ.地盤掘削のための山留工事における 使用材質の変更

工事発注前に実施した土質調査結果により、 山留用の鋼管杭の材料を決定していたが、施 工時に確認ボーリングを実施したところ、途 中の深さにある当初想定した土質硬さが無 く、山留用の鋼管杭にかかる土圧が増加する ことが判明したことから、鋼管杭の材質をよ り強度のある材に変更したため

1,497,100円増

# ウ.土留め擁壁の設置等


当該工事敷地の隣地境界線沿いにある既存 コンクリートブロック塀を解体した結果、塀の 下部(地中)にある既存擁壁が想定より深い 位置にあることが判明したことから、土留を 追加したため







### (4)変更概要



### (5)事業スケジュール

