

起案日 令和8年9月18日 決裁日 令和 年 月 日

事務局長	事務局次長	係員	検算	設計者
				印

業 務 設 計 書

業 務 名 称 2026長崎ベイサイドマラソン会場設営及び撤去等業務委託

設 計 額 _____

履 行 期 間 自 契約締結日
至 令和 8 年 1 1 月 1 7 日

業務概要	2026長崎ベイサイドマラソンのスタート及びゴール会場となる長崎水辺の森公園において、ステージ、テント、看板等の設置、撤去及び音響設備の保守管理を行うとともに、マラソンコース上の給水所等で必要な物品等の運搬及び撤収を行うもの。
------	---

業 務 別 内 訳

業 務 名 称	摘 要
2026長崎ベイサイドマラソン会場設営及び撤去等業務委託	
1 業務費	
2 消費税相当額	
総 合 計 (設計金額)	

金 額	既 済 部 分
円	円

品名仕様及び数量

品名仕様	数量	単位	単価	金額
1 テント（雨樋設置等雨天対策を講じること）※「別紙１・２」参照				
2 k × 3 k （約3,600mm × 約5,400mm）	48	張		
3 k × 4 k （約5,400mm × 約7,200mm）	17	張		
3 k × 5 k （約5,400mm × 約9,000mm）※雨天時用。屋根は透明	2	張		
1.5 k × 2 k （約2,700mm × 約3,600mm）※ウオーク雨天時用	1	張		
1 k × 1.5 k （約1,800mm × 約2,700mm）※小幡地域センター前雨天時用	2	張		
2 テント用横幕 ※「別紙２」参照				
1 k 用	11	枚		
2 k 用	74	枚		
3 k 用	100	枚		
4 k 用	9	枚		
5 k 用	2	枚		
3 テント用ウェイト ※「別紙２」参照				
55kg	55	個		
20kg（小幡地域センター前用）	12	個		
4 テント用備品（ロープ、鉄杭等）	1	式		
5 机 ※「別紙２」参照				
450mm × 1800mm（コンパネの場合は白テーパークロスを敷く）	270	卓		
450mm × 1800mm ※手荷物テント内（手荷物預かりテント内の机には加工）	162	卓		
450mm × 1200mm ※手荷物テント内	12	卓		
6 イス ※「別紙２」参照	341	脚		
7 養生				
更衣テント養生（ブルーシート又はコンパネ）	1	式		
手荷物預かりテント養生（ロードマット等による床張）	1	式		
救護テント養生（ロードマット等による床張）	1	式		
8 音響				
〔式典・ステージ用〕スピーカー４本、アンプ、ミキサー、マイク他	1	式		
〔会場内インフォメーション用〕トランペットスピーカー１０本、アンプ、ミキサー、マイク（ピンマイクを含む。）ほか。イントレ無し。	1	式		
9 発電機 出力 2 kVA（16・17日の日中使用。会場内の電力供給用）	15	台		
10 投光ジェネレーター 大会準備のため、夜間の２日間使用。	3	台		
11 燃料費（発電機及び投光ジェネレーター） 発電機（10ℓ × 16台）、投光ジェネレーター（20ℓ × 3台）、予備（17日のタイム計測機器テスト用）（10ℓ）	230	ℓ		
12 消火器 火器器具（コンロ、発電機等）を使用するテント内に設置	15	本		
13 スタートゲート ※「別紙３」参照				
アルミトラス				
308mm（又は300mm）角アルミトラス（L3600mm）	10	式		
308mm（又は300mm）角アルミトラス（L900mm）	12			
308mm（又は300mm）角アルミトラス（L300mm）	8			
ウェイト 400kg	1			
タイトル用年号シート 2024年号シート（W1,200mm × H400mm、材質：ターポリン）を作成し、既存のタイトルシート（実行委員会所有）に貼付。	1			
特別協賛掲示シート（W3,000mm × H600mm、材質：ターポリン）を作成し、トラスに固定（デザインは実行委員会指定）	2	枚		
14 看板 ※「別紙４」参照				
テント表示看板（W900mm × H250mm）	33	枚		
会場案内看板（W1800mm × H2700mm）	3	枚		
コース案内看板（W2700mm × H2700mm）	2	枚		
協賛企業掲示看板（W2700mm × H2700mm）	1	枚		
記録掲示看板（W6300mm × H2100mm）	1	式		
立看板（W450mm × H1800mm、12枚） 看板（実行委員会所有）を会場内に運送し設置。終了後、実行委員会へ運送。	1	式		

	品 名 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額
15	ステージ (D5,000mm×W10,000mm×H300mm～400mm、パンチカーペット、腰、階段付)	1	式		
16	仮設トイレ				
	仮設トイレ(和式)(16日は5台使用) ※トイレレットペーパーを用意のうえ、随時、補充等を行う。	27	台		
	仮設トイレ(洋式)	10	台		
	手洗い器	5	台		
	汲取り費	1	式		
17	石柱等設置・撤去及び復旧 ※「別紙5」参照				
	①〔出島ワープ周辺〕石柱撤去及び復旧 ②〔大波止ターミナル棧橋前周辺〕手すり・車止め撤去及び復旧	1	式		
	①〔長崎水辺の森公園内〕実行委員会所有のボイド管(H2000mm、4本)設置及び撤去	1	式		
18	物品運送及び撤去				
	①コーン及びコーンパー(協賛社所有):協賛社倉庫(戸石:コーン240個、長与:コーン80個、コーンパー60本)から会場内へ運送及び撤去 ※諒早の可能性もあり	1	式		
	①机、のぼり設置台(実行委員会所有):給水所(8か所)へ運搬及び撤去 ※「別紙2」及び「別紙6」参照 ②給水所使用備品:給水所(8か所)へ運搬及び撤去 ※「別紙6」参照 ③計測用大時計(実行委員会所有):関門(6か所)へ運搬及び撤去 ※「別紙6」参照 ④テント、ウエイト、横幕:小樽地域センター駐車場へ運搬及び撤去 ※「別紙2」参照	1	式		
19	協賛企業等用水道 給水栓から会場内(提供・協賛・休憩テント周辺)に給水できるよう蛇口(2つ)を用意。蛇口は延長用ホース等が接続できることとし、シンク等を用意のうえ、給水栓の周りが水浸しにならないような対策を講じる。	1	式		
20	フェンス ※「別紙7」参照				
	長崎県美術館前横断歩道付近 フェンス(約279m)をマラソンコース沿道に設置。	1	式		
	浦上川線(旭大橋下～稲佐橋) フェンス(4m×19セット)を浦上川線の道路脇に組み立てた状態で設置。	1	式		
	ごみ集積場(水辺の森公園内) ごみ集積場用フェンス(1m×1m、15枚)を設置。	1	式		
21	メッシュごみ箱(90ℓ) 4個(燃やせるごみ・燃やせないごみ・資源ごみ、プラスチック製容器包装ごみ)1セットとし、提供・協賛・休憩テント周辺(3か所)に設置。	12	個		
22	ホワイトボード(W1,800mm×H900mm、片面移動脚付) ※競技運営本部テント内	2	台		
23	自立式掲示板(W1800mm×H1800mm、コンパネ可) ※マラソン機材置場ブース内(抽選会当選者掲示用)	1	台		
24	コーン及びコーンパー設置(ランナー集合用) ※「別紙8・9」参照				
	ヘビーコーン(約3.5kg)	240	個		
	コーンパー	215	本		
25	現場設営費	20	人日		
26	現場撤去費	20	人日		
27	運送費	1	式		
	計				
28	直接物件費(直接人件費×%)	長崎市算定基準による			
29	一般管理費((直接物件費+直接人件費)×%)	長崎市算定基準による			
	消費税				
	合 計				