

仕 様 書

- 1 件 名 長崎原爆資料館二酸化炭素消火設備ボンベ取替修繕
- 2 履行期間 契約日から令和9年3月12日まで
- 3 履行場所 長崎市平野町7番8号 長崎原爆資料館
- 4 修繕内容 消防設備点検にて不活性ガス消火設備における容器弁耐圧テスト未実施の指摘を受けているため、取替修繕を行うもの。詳細については以下のとおり。

項 目		規格・仕様	数量	単位
(1)	二酸化炭素貯蔵容器	68Lボンベ 45kg	6	本
(2)	起動用容器	1L/0.65kg	3	本
(3)	産業廃棄物処分費		1	式
(4)	二酸化炭素貯蔵容器銅管脱着・試験調整労務費		1	式
(5)	二酸化炭素貯蔵容器搬入・搬出労務費		1	式
(6)	諸経費		1	式

※ 施工後は起動配管および必要箇所において規定の圧力による気密試験を行い、漏洩がないことを確認すること。

5 諸条件

- (1) 現場作業に際しては、施設管理者等と事前に十分協議すること。
- (2) 修繕の実施に必要な資材、機材、作業車等は、受注者の負担により手配すること。
- (3) 修繕に伴う産業廃棄物処理及びその他作業等については、関係法令を遵守し適正に実施すること。
- (4) 修繕完了後、修繕前、修繕中、修繕後の写真を添付した完了報告書を提出すること。
- (5) その他、疑義が生じた場合には、発注者と協議の上、決定すること。